

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔๐,๐๐๐ บาท. (-แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๓๑๕ เมตร หินคลุก จำนวน ๒๘.๓๕ ลูกบาศก์เมตร โดยมีพื้นที่ ๑,๒๖๐ ตารางเมตร โดยทำการรื้อคันทางและบดอัด จำนวน ๑,๒๖๐ ตารางเมตร งานทรายหยาบ รองพื้นหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๒๖ ลูกบาศก์เมตร งานคอนกรีตหนา ๑๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๘๙ ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต did ๔ มิลลิเมตร @๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๑,๒๖๐ ตารางเมตร งานเหล็กเสริมรอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร จำนวน ๓๐๕ กิโลกรัม หินคลุกใหญ่ทางกว้าง ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒๘.๓๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๘ กำหนดจุดที่กัดเริ่มต้น E ๕๓๔๗๔๖, N ๙๖๖๓๓๒ จุดสิ้นสุด E ๕๓๔๙๑๘, N ๙๖๖๑๖๓)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2565 เป็นเงิน ๘๕๘,๖๓๕.๐๘ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นายอำนาจ สำอางค์
- ๗.๒ นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข
- ๗.๓ นางสาวอาทิตยา ไทยเสน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน (ตอนที่3) หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร ฯ

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ประเภท งานทาง


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ


แบบเลขที่


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	631,024.53	1.3607	858,635.08	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก)				1 ป้าย
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			858,635.08	
	คิดเป็นเงินประมาณ			858,635.08	
	ตัวอักษร	แปดแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบห้าบาทแปดสตางค์			
	ขนาดหรือเนื้อที่	1,260 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	681.46 บาท/ตารางเมตร			

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายอำนาจ สำอางค์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางสาวอาทิตย์ยา ไทยเสน)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 315 เมตร หนา 0.15 เมตร หินคลุกจำนวน 28.35 ลบ.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบนควน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

เมื่อ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	งานรื้อคันทางและบดอัด	1,260	ตร.ม.	-	-	14.77	18,610.20	18,610.20	
2	งานทรายหยาบรองพื้น 0.10 เมตร	126	ลบ.ม.	350.00	44,100.00	91.00	11,466.00	55,566.00	ราคาน้ำมัน
3	งานคอนกรีตหนา 15 เซนติเมตร	189	ลบ.ม.	2,261.00	427,329.00	306.00	57,834.00	485,163.00	ดีเซล B7
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต did 4 ม.ม.@ 0.20X0.20 ม.	1260	ตร.ม.	30.00	37,800.00	5.00	6,300.00	44,100.00	35.26 บาท/ลิตร
5	งานเหล็กเสริมรอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร	305.00	ก.ก.	24.47	7,463.35	-	-	7,463.35	
6	หินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร	28.35	ลบ.ม.	709.77	20,121.98	-	-	20,121.98	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / ต้นทุน							631,024.53	

ลงชื่อ

(นายอำนาจ ส้าอรงค์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายเฉลิมเกียรติ ทองสุข)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวอาทิตย์ยา ไทยเสน)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ